



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO 1042153-97 | GESTOR MAPA | PROGRAMA PRODESA | AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO | OBJETO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | | | | |
| PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA | | MUNICÍPIO / UF General Câmara | LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADA VENANCIO AIRES/ ESTRADA BOQUEIRÃO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - BOQUEIRÃO | | | | |
| DATA BASE ago-18 | DESON. Sim | LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO | BDI 1 25,61% | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-----------------------------------|--------|---------|---|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | 402.916,40 |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 975,15 |
| 1.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2,50 | 310,53 | BDI 1 | 390,06 | 975,15 |
| 2. TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | 5.878,52 |
| 2.1. | SINAPI | 74205/1 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 1.083,05 | 1,40 | BDI 1 | 1,76 | 1.906,17 |
| 2.2. | SINAPI | 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 645,91 | 4,90 | BDI 1 | 6,15 | 3.972,35 |
| 3. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | | | | | | | | | 359.784,25 |
| 3.1. | SINAPI | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 581,00 | 58,00 | BDI 1 | 72,85 | 42.325,85 |
| 3.2. | SINAPI | 72799 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²), INCLUSIVE TRANSPORTE. | M² | 5.810,00 | 43,50 | BDI 1 | 54,64 | 317.458,40 |
| 4. MEIO-FIO | | | | | | | | | 33.912,00 |
| 4.1. | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1.350,00 | 20,00 | BDI 1 | 25,12 | 33.912,00 |
| 5. SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | 2.366,48 |
| 5.1. | COMP | 001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM 50CM DE DIÂMETRO, PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E BASE EM CONCRETO. | Unidade | 4,00 | 312,00 | BDI 1 | 391,90 | 1.567,60 |
| 5.2. | COMP | 002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL (L=50CM), PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E BASE EM CONCRETO. | Unidade | 2,00 | 318,00 | BDI 1 | 399,44 | 798,88 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Os volumes que não forem aproveitados nos aterros e que seriam destinados a bota-fora, a prefeitura se responsabiliza a dar um uso para estes volumes, sendo assim, os mesmos não estão computados na planilha para transporte de materiais.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

General Câmara

Local

05 de fevereiro de 2019

Data

Nome: SÍLVIA MELCHIOR SEIBERT

Título: ARQUITETA E URBANISTA

CREA/CAU CAU A 58.888-1

ART/RRT: 7565230