

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM 50CM DE DIÂMETRO, PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E BASE EM CONCRETO.			312,58	316,82
SINAPI-I	12358	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M	UN	1	158,07	158,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,18	15,83
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,04	317,36	323,47
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,04	56,09	62,62
SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,04	92,48	103,35
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,19	565,95	565,95
COMP	002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL (L=50CM), PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E BASE EM CONCRETO.			318,24	322,48
SINAPI-I	12358	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M	UN	1	158,07	158,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,18	15,83
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,04	317,36	323,47
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,04	56,09	62,62
SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,04	92,48	103,35
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,2	565,95	565,95

30/01/2019

Data

—

Responsável Técnico:

SILVIA MELCHIOR SEIBERT

CREA/CAU:

A58.888-1