

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA**

**CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO**

**OBRA : PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BOQUEIRA**

**ÁREA PAVIMENTADA: 5.810 M²**

<b>Código</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>Critério de medição</b>	<b>Observações</b>
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	Será considerada a área total do painel metálico, cujas dimensões estão especificadas no caderno de encargos. Incluso material, equipamentos e mão de obra necessária à perfeita execução.	
<b>2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>			
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M³	Consiste na escavação mecânica de material de 1ª categoria, esse material deverá ser disponibilizado de maneira que não prejudique a execução das atividades sequentes. Medição será por levantamento topográfico, considerando volume medido no corte.	
2.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M³	Tratamento e Compactação mecânica do solo no leito estradal - controle visual e tátil, aterro executado para recompor desníveis que estão fora da seção no leito estradal. Medido após compactação conforme levantamento topográfico.	
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>			
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M³	Execução de camada conforme especificado no Caderno de Encargos. Medido após compactação conforme levantamento topográfico. Nesse item estão inclusos todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada para sua execução, inclusive transporte até o local da obra.	
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²), INCLUSIVE TRANSPORTE.	M²	Execução de Pavimento conforme especificado no Caderno de Encargos. Medido após compactação conforme levantamento topográfico. Nesse item estão inclusos todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada para sua execução, inclusive transporte até o local da obra.	
<b>4</b>	<b>MEIO-FIO</b>			
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	Execução de Contenções Laterais conforme especificado no Caderno de Encargos. Medido após confecção conforme levantamento topográfico. Nesse item estão inclusos todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada para sua execução, inclusive transporte até o local da obra.	-
<b>5</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>			
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM 50CM DE DIÂMETRO, PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E BASE EM CONCRETO	UNID.	Fornecimento e confecção de placas conforme especificado no Caderno de Encargos, medido por Unidade devida fixada.	
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL (L=50CM), PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E BASE EM CONCRETO.	UNID.	Fornecimento e confecção de placas conforme especificado no Caderno de Encargos, medido por Unidade devida fixada.	