



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS  
Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento\_Setor de Engenharia  
Orçamento para execução de Pavimentação No Balneário da Cachoeirinha - Área = 1.045 m<sup>2</sup>  
Estado: RIO GRANDE DO SUL

Item	Ordem	Sinapi	Unidade	Quantidade	Preço Unitário MO	Preço Unitário MT	BDI - 24,23 %	Custo total - Inclusive BDI	Observações
Mobilização e desmobilização de obra	1	CPU	Unidade	6,00	R\$50,00	R\$250,00	R\$72,69	R\$2.236,14	
Serviços de limpeza e organização da obra	2	CPU	m <sup>2</sup>	1.045,00	R\$0,58		R\$0,14	R\$752,96	
Serviços de topografia e marcação	3	78472	m <sup>2</sup>	1.045,00	R\$0,27	R\$0,06	R\$0,08	R\$428,41	
Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km	4	89889	m <sup>3</sup>	339,63	R\$0,99	R\$6,10	R\$1,72	R\$2.991,39	
Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM	5	93588	m <sup>3</sup>	1.358,50	R\$0,13	R\$1,16	R\$0,31	R\$2.177,09	
Espalhamento de material com trator de esteiras	6	100574	m <sup>3</sup>	339,63	R\$0,27	R\$0,57	R\$0,20	R\$354,41	
Regularização e reforço de subleito	7	100576	m <sup>2</sup>	1.045,00	R\$0,56	R\$0,79	R\$0,33	R\$1.752,57	
Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=12cm)	8	96396	m <sup>3</sup>	95,30	R\$3,20	R\$82,50	R\$20,77	R\$10.146,12	
Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=08cm)	9	96396	m <sup>3</sup>	7,36	R\$3,20	R\$82,50	R\$20,77	R\$783,58	
Transporte de brita graduada - DMT 46 KM	10	83356	m <sup>3</sup> xkm	4.722,36	R\$0,06	R\$0,50	R\$0,14	R\$3.285,29	
Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e transporte	11	94274	m	12,00	R\$12,12	R\$28,79	R\$9,91	R\$609,87	
Execução de Meio-Fio de Concreto (b=12, t=10 e h=30), inclusive fornecimento e transporte	12	94275	m	86,00	R\$9,32	R\$28,09	R\$9,06	R\$3.996,80	
Aterro de meio fio - material local	13	FINISA	m <sup>3</sup>	29,40	R\$6,12	R\$0,67	R\$1,65	R\$248,00	
Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive fornecimento e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão	14	92399	m <sup>2</sup>	780,00	R\$6,52	R\$41,62	R\$11,66	R\$46.647,37	
Assentamento de bloco de concreto (e=06 cm) sobre colchão de areia, inclusive fornecimento e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão	15	92397	m <sup>2</sup>	92,00	R\$3,76	R\$37,92	R\$10,10	R\$4.763,67	
Transporte de areia para colchão - 08 KM	16	95880	m <sup>3</sup> xkm	480,96	R\$0,03	R\$0,47	R\$0,12	R\$298,75	
Laje em concreto (Fck=35 Mpa), com espessura de 10 cm, inclusive malha de telha Q196 - Área de possível contato com a água	17	94996	m <sup>2</sup>	150,00	R\$19,51	R\$64,21	R\$20,29	R\$15.600,80	
Pintura de meio-fio (Caiacção)	18	83693	m <sup>2</sup>	25,00	R\$2,21	R\$1,08	R\$0,80	R\$102,18	
Placa de Advertência	19	FINISA	Unidade	1,00	R\$36,00	R\$324,00	R\$87,23	R\$447,23	
Serviços de limpeza e organização final da obra	20	CPU	m <sup>2</sup>	808,00	R\$0,58		R\$0,14	R\$582,19	
<b>Custo total da obra</b>								<b>R\$98.204,82</b>	